

## ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях ІТТ, за адресою: м.Дніпро, вул.Єрмолової, 21А

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Демонтаж				
1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,0696	
2	Розбирання відливів	100м	0,174	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,22	
4	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,39	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,7311	
6	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,7311	
7	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,8271	
8	Демонтаж обшивання стін панелями МДФ	100м2	1,0648	
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та відкосів	100м2	2,2299	
10	Знімання наличників	100 м	0,988	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,1	
12	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1554	
13	Демонтаж радіаторів	100шт	0,12	
14	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,25	
15	Розбирання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	1,7311	
16	Розбирання каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	1,7311	
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,174	
18	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,65	
19	Демонтаж схованої електропроводки	100м	7	
Розділ. Демонтаж (санвузли)				
20	Розбирання покриттів з керамічних плиток	100м2	0,1592	
21	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1592	
22	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,9423	
23	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та відкосів	100м2	0,5496	
24	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	
25	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	
26	Демонтаж бойлера	10к-т	0,2	
27	Демонтаж піддонів душових	10к-т	0,2	
28	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,5497	

1	2	3	4	5
29	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,1592	
30	Демонтаж світільников	100шт	0,1	
31	Демонтаж схованої електропроводки	100м	2	
	Розділ. Опорядження внутрішнє			
32	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	2,0823	
33	Підготовка існуючих поверхонь стін під фарбування (грунтовка, шпаклювання старт)	100м2	2,0823	
34	Шпаклівка старт 30 кг	кг	374,814	
35	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	31,23	
36	Підготовка існуючих поверхонь стін під фарбування (грунтовка, шпаклювання фініш)	100м2	2,0823	
37	Шпаклівка фініш	кг	374,814	
38	Сітка абразивна Р100	м2	1,67	
39	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	31,23	
40	Фарбування стін	100м2	2,0823	
41	Грунтовка глибокого проникнення СТ 17	л	31,23	
42	Краска Element белая	л	62,469	
43	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2916	
44	Блоки віконні металопластикові	м2	29,16	
45	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	145	
46	Силикон (герметик)	л	4,37	
47	Пена монтажная	л	10,94	
48	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,174	
49	Подоконик пластиковий білий	шт	9	
50	Пена монтажная	л	2,42	
51	Установлення віконних зливів	100м	0,174	
52	Отливы оцинк. белые подоконные, ширина 250 мм	шт	12	
53	Шурупы самонарезные оцинков. 3,5х25	шт	61	
54	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,2196	
55	ГКЛ 12 мм стіновий вологостійкий	м2	23,058	
56	Профіль направляющий UW-75	м п	24,156	
57	Профіль стійковий CW-75	м п	43,92	
58	Кронштейн універсальний П-образний	шт	21,96	
59	Шуруп 25	шт	285,48	
60	Шуруп 9,5	шт	43,92	
61	Дюбель 6х40	шт	54,9	
62	Шпатлівка для швів Фугенфюллер	кг	6,588	
63	Стрічка для швів	м	18,666	
64	Базальтовая вата Толщина листа = 50мм	м2	23,058	
65	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,732	
66	Уголок перфорированный алюминиевый	м	76,86	
67	Підготовка поверхонь відкосів під фарбування (грунтовка, шпаклювання фініш)	100м2	0,2196	
68	Шпаклівка фініш	кг	39,53	
69	Сітка абразивна Р100	м2	0,18	
70	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	3,17	
71	Фарбування відкосів	100м2	0,2196	
72	Грунтовка глибокого проникнення СТ 17	л	3,17	
73	Краска Element белая	л	6,588	
74	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,072	
75	Штукатурна суміш	кг	125	
76	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,7311	

1	2	3	4	5
77	Пленка поліетиленовая техническая	м2	174	
78	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,7311	
79	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 70мм)	100м2	1,7311	
80	раствор полусухой	м3	12	
81	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,7311	
82	сетка армировачная	м2	190,421	
83	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	1,7311	
84	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	100м2	1,7311	
85	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	34,62	
86	Нівелірмаса	кг	4325	
87	Домішка до бетонів та розчинів полімерна Заправа 57	л	5	
88	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	1,7311	
89	Покриття для підлоги комерційний лінолеум	м2	180	
90	Клей універсальний будівельний	кг	12	
91	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,8271	
92	Плінтуси	м	96	
93	Заглушка права	шт	18	
94	Заглушка ліва	шт	18	
95	Кут внутр.	шт	30	
96	Кут зовн.	шт	16	
97	Дюбель 6x60 з шурупом потай/грибок	шт.	112	
98	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	1,7311	
99	Профіль 3,6м	м	164,5	
100	Профіль 1,2	м	328	
101	Профіль 0,6	м	164,5	
102	Дюбель анкерний TDN 6x40	шт.	100	
103	Дюбель 6x40	шт.	414	
104	Дріт гачок 500мм	шт	138	
105	Дріт петля 500 мм	шт	138	
106	Быстро подвес бабочка	шт	138	
107	Кутик пристінний	м	187	
108	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	1,7311	
109	Плити підвісної стелі	м2	181,77	
110	Установка дверей МДФ одинарних	100м2	0,189	
111	Дюбели 6x80 мм з шурупом потай/грибок (100)	100шт	0,41	
112	Коробка дверна під добір 1000x33мм	шт	10	
113	Петлі сталеві універсальні 100x75x2,5 (компл. 2 шт)	шт	10	
114	Дверь межкомнатная	шт	10	
115	Листва	шт	10	
116	Пена монтажная	л	5,46	
117	Опорядження стін МДФ панелями	100м2	0,24813	
118	Панель МДФ	м2	25,8	
119	Саморез 3,5x75	шт	188	
120	Скоба для панелей оц. в пакеті	шт	251	
121	Кут гнучкий МДФ	шт	18	
122	Клей будівел. універс. 250мл	шт	1	
	Розділ. Санвузли			
123	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	1,12	
124	Грунтовка глибокого проникнення СТ 17	л	16,8	
125	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі	100м2	1,12	
126	Штукатурка СТ 29	кг	1877	
127	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,9423	

1	2	3	4	5
128	Плитка 300x300мм	м2	95,17	
129	Грунтовка глибокого проникнення СТ 17	л	18,846	
130	смесь СМ-12	кг	603,072	
131	Затірка для швів	кг	42,69	
132	Хрестики для плитки, 1уп=100шт	шт	680	
133	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,16	
134	Керамогранит 300x300	м2	16,32	
135	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	3,2	
136	Клей для плитки	кг	104	
137	Затірка для швів	кг	7,26	
138	Хрестики для плитки, 1уп=100шт	шт	116	
139	Підготовка існуючих поверхонь стін та відкосів під фарбування (грунтовка, шпаклювання старт)	100м2	0,5497	
140	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5497	
141	Шпаклівка старт 30 кг	кг	197,892	
142	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	8,25	
143	Підготовка існуючих поверхонь стін та відкосів під фарбування (грунтовка, шпаклювання фініш)	100м2	0,5497	
144	Шпаклівка фініш	кг	98,946	
145	Сітка абразивна Р100	м2	0,44	
146	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	8,25	
147	Фарбування стін та відкосів	100м2	0,5497	
148	Грунтовка глибокого проникнення СТ 17	л	8,25	
149	Краска Element белая	л	16,491	
150	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	
151	Кріплення умивальника	комплект	2	
152	Сифон для умивальника	шт	2	
153	Кран установочний 1/2x1/2	шт	4	
154	Герметик Ceresit CS25 280 мл	шт	2	
155	Умивальник с пьедесталом	комплект	2	
156	Установлення змішувачів	10шт	0,4	
157	Смеситель	шт	4	
158	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	
159	Унітаз	шт	4	
160	Шланг 1/2 ГГ 60см	шт	1	
161	Гофра для унітазу 110	шт	1	
162	Кріплення унітазу	комплект	1	
163	Кран установочний 1/2x1/2	шт	2	
164	Герметик Ceresit CS25 280 мл	шт	1	
165	Установлення душ кабін	10к-т	0,3	
166	Душ-кабина	шт	3	
167	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,16	
168	Панель пластиковая	м2	16,8	
169	Облицювання стін дзеркалами	100м2	0,02	
170	Дзеркала	м2	2	
	Розділ. Проводка			
171	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,32	
172	LED-PS-600-3640WT-05 світильник	шт	32	
173	Прокладка гофрорукава	100м	44,7843	
174	Гофра ПВХ 25мм с протяжкой	м	4523,2143	
175	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	25,0043	

1	2	3	4	5
176	Провід ВВГ нг-П 3х 2,5	м	2550,4386	
177	Установлення щитків освітлювальних групових у готовій ніші або на стіні	шт	1	
178	Корпус металлический ІЕК ЩУР	шт	1	
179	Заглушка 12 модулів	шт	1	
180	Провід ПВ-3	м	6	
181	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	100 м	0,01448	
182	Шина з'єднувальна	шт	1	
183	Шина нул.з ізолятором	шт	4	
184	Прокладання коробів пластикових	100м	0,8	
185	Короб пластиковый 16х16мм	м	80,8	
186	Дюбель ДЩМ "грибок" 6х40 з шур. білий	100шт	0,54	
187	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,92	
188	Прокладання кабеля в кабель-каналах	100м	0,97325	
189	Кабель ВВГ 3х35 медный силовой	м	99,2715	
190	Кабельні стягування білі	100шт	6	
191	майданчик для хомутів (100шт)	100шт	4	
192	Ізоляційна стрічка 0.15мм х18 мм х 20м асорт(упак)	шт	1	
193	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,41	
194	Дифференциальный выключатель нагрузки	шт	7	
195	Автоматический выключатель 1 Р 16 А	шт	40	
196	Реле, установлюване на пультях і панелях	шт	1	
197	Реле контролю напруги	шт	1	
198	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	
199	Стабілізатор напруги	шт	2	
200	Установлення розеток	100шт	1,2	
201	Розетка	шт	120	
202	Коробка установча для суцільних стін 65х45	шт	120	
203	Установлення розподільних коробок	100шт	0,3	
204	Коробка распределительная	шт	30	
205	Дюбель ДЩМ "грибок" 6х40 з шур. білий	100шт	0,6	
206	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	3,4722	
207	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	34,722	
208	Диск алмазный по бетону	шт	5	
209	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	10к-т	0,2	
210	Бойлер 100л	шт	2	
211	Шланг 1/2 ГГ 60см	шт	2	
212	Кран установочний 1/2х1/2	шт	8	
213	Кріплення бойлера	комплект	2	
214	Установлення вимикачів	100шт	0,2	
215	VIKO Meridian бел	шт	20	
216	Коробка установча для суцільних стін 65х45	шт	20	
217	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	19,7792	
218	Витая пара	м	1530,4794	
219	Euromedia TSC-16/2 акустика	м	235,824	
220	Кабель	м	251,175	
221	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	10,0256	
222	ОФС экранированный кабель пожарной сигнализации	м	1022,6112	
223	Кронштейн для проектора	шт	3	
224	Анкер гильзовыйг. фланець,	шт	100	
	Розділ. Опалення			
225	Установлення [втяжка]	шт	18	

1	2	3	4	5
226	Вентилятор в ванну с обратным клапаном Вентс 100 МК	шт	18	
227	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,228	
228	Биметаллический радиатор отопления	шт	12	
229	Кронштейн для радиатора	шт	72	
230	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,5	
231	Труби PN20 20	м	150	
232	Коліно 20/90	шт	50	
233	Муфта МР зовн. д.20x1/2"3	шт	25	
234	З'єднання розбірне американка ВР 20 x1	шт	25	
235	Фумлента 15м,	рул	5	
236	Кран шаровый с амер. 3/4,	шт	25	
237	Шланг 1/2 ВВ x 1,0м,	шт	4	
238	Шланг игла 1/2xM10 x 1,0м,	шт	4	
239	Кран шаровый 1/2 ВН,	шт	4	
240	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	
241	Кран шар вода в/в ДУ 20 (3/4) премиум	шт	2	
242	З'єднання під ключ 20	шт	1	
243	Установлення кранів повітряних	комплект	12	
244	Футорка радиаторная	шт	8	
245	Кран Маевського с ручкой 1/2	шт	8	
246	Шланг 1/2 ГГ 60см	шт	2	
247	Кран установочный 1/2x1/2	шт	4	
248	Рукав металевий	100 м	0,42	
249	гофрорукав	м	42	
	Розділ. Інші роботи			
250	Монтаж м\к перемичек	1т	0,11836	
251	Окремі конструктивні елементи будівель - м\к перемичок	т	0,11836	
252	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,068	
253	Улаштування облицювання стін, улаштування короба гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,021	
254	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,058	
255	Уголок перфорированный алюминиевый	м	6,09	
256	Підготовка поверхонь короба під фарбування (грунтовка, шпаклювання фініш)	100м2	0,021	
257	Шпаклівка фініш	кг	3,78	
258	Сітка абразивна Р100	м2	0,02	
259	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	0,3	
260	Фарбування коробу	100м2	0,021	
261	Грунтовка глибокого проникнення СТ 17	л	0,3	
262	Краска Element белая	л	0,63	
263	Очищення приміщень від сміття	100т	0,805	
264	Мешки для мусора	шт	400	
265	Навантаження сміття вручну	1 т	80,5	
266	Перевезення сміття	маш	15	
267	Мобильная перегородка	посл	1	
268	Меблі (30шт роб.столів 60x80; 20шт-комп столів; стільці-50шт)	посл	1	
269	Оргтехніка (20 компьют., 4 кондиц с дрен. систем.)	посл	1	
270	Монтаж вікон на сходах -20м2	посл	1	

Склав \_\_\_\_\_  
 посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив \_\_\_\_\_  
 посада, підпис, ініціали, прізвище